ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA INDEPENDENȚA
PRIMĂRIA
Str. Constanței, nr. 37, Independența – 907145, TEL/FAX: 0241.857.930
e-mail : secretariat@primariaindependenta-ct.ro

NR. 5402/11.12.2023

ANUNT PUBLIC

Referitor: Anunț ADV1398613 - EXTINDEREA ȘI DEZVOLTAREA INSTALAȚIEI EXISTENTE DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN COMUNA INDEPENDENȚA, JUDEȚ CONSTANȚA -PNRR I.1.2

Având în vedere **anunțul NR ADV1398613** publicat în seap **în data de 06.12.2023**, având ca obiect execuție lucrări " EXTINDEREA ȘI DEZVOLTAREA INSTALAȚIEI EXISTENTE DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN COMUNA INDEPENDENȚA, JUDEȚ CONSTANȚA " în cadrul proiectului "Digitalizarea serviciilor comunei Independenta-cod proiect C10 I.1.2-1456, " în strictă conformitate cu documentația de proiectare (piese scrise şi piese desenate) elaborata de DIGITAL TEHNO PLUS SRL, clarificăm următoarele aspecte:

Întrebarea 1: Legat de server : In capitolul 5.1 din Proiectul Tehnic se menționează ca serverul este bazat pe Procesor Intel Xeon E-2276G 3,8 GHz , 16 GB UDIMM RAM 530 -8i 8x Hot Plug
In acelasi PT in Fisa |Tehnica 2 se impun 64 GB RAM , DDR4 , SSD 1 TB etc . Vă rugăm săclarificați acest aspect, respectiv să menționați specificatiile corecte ?
Răspuns: Specificațiile corecte pentru server sunt INTEL XEON E-32276G 3.8 GHZ, 16 UDIMM RAM 530-8i 8X HOT PLUG

Întrebarea 2: Pentru acelasi server : ce sistem de operare se doreste a fi instalat ? Ce fel de aplicatie de tip VMS sau alte specificatii se doreste a fi instalata pe acest server pentru a permite functii de administrare , inregistrare , control , administrare pentru TOATE sistemele de supraveghere instalate ? (cap 3.1 CS)
Răspuns: Sistemul de operare ce av fi instalat pe server va fi Windows 10 sau 11, iar comunicația între sistemele de supraveghere video și dispeceratul din Comuna Independența se va realiza via Internet , cu ajutorul aplicației cloud Hik-Connect. În fiecare locație, unde va fi amplasat un subsistem de supraveghere video, exista deja conexiune la internet. În zonă nu există infrastructura necesară pentru a conecta camerele prin fibra optica directă, din acest motiv a fost aleasă o soluție cu subsisteme de supraveghere video pentru fiecare locație.

Întrebarea 3: Cum se va face comunicatia intre cele 5 NVR uri distribuite in comuna si serverul central ? Cine asigura acest lucru ?
Răspuns: Cele 5 NVR-uri sunt amplasate în localități diferite (Movila Verde, Fântâna Mare, Tufani, și Olteni), exista deja conexiune la internet. În zonă nu există infrastructură necesară pentru a conecta camerele via fibră optică, din acest motiv a fost aleasă o soluție cu subsisteme de supraveghere video pentru fiecare localitate. Sistemele de supraveghere secundare vor putea fi urmărite din Dispeceratul ce va fi amplasat în comuna Indepenendeța,

bloc Apartamente , apartament nr.1 (locație indicată de Autoritatea Contractantă) cu ajutorul aplicației cloud Hik- Connect.

Întrebarea 4: Cine asigura comunicatia 4G intre cele 10 camere fotovoltaice si serverul central
(NVR) ? Nu este clarificat acest lucru. Se precizeaza in memoriul tehnic cap 3.1 stabilizatoare de tensiune de 3KVA si 1KVA (5 buc) . Acestea nu apar in PT cap 5.1 . Mai este nevoie de ele ?
Răspuns: În urma instalării sistemelor de supraveghere video, vor fi încheiate de către Beneficiar 10 abonamente de comunicație date (via 4G) pentru camerele de supraveghere video fotovoltaice.
În zona există fluctuații de tensiune, și este nevoie de aceste stabilizatoare pentru a nu afecta buna fucționare a sistemelor.

Întrebarea 5: Pentru camerele stand alone cu SIM va rugam sa ne confirmati ca intra in sarcina beneficiarului de a furniza si pune la dispozitie cartelele SIM GSM cu abonamente de date necesare transmisiei datelor.
Răspuns: Da, în urma instalării sistemelor de supraveghere video, vor fi încheiate de către Beneficiar 10 abonamente de comunicație date (via 4G) pentru camerele de supraveghere video fotovoltaice.

Cu deosebită considerație,
COMUNA INDEPENDENȚA
Primar ,
ING.Cristea Gâscan

Secretar General,
Tohăneanu Constantin

Întocmit,
Agiveli Meral